



BANCO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
DE MINAS GERAIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: São João das Missões

Projeto: Pavimentação em CBUQ Avenida Padre Jujú

Responsável Técnico: Tyago Cardoso de Moura Souza

Nº CREA/CAU: 197434/D

Data: 08/04/2021

Item	Código	Descrição	Unid.	Qtde Previsão	Memória de Cálculo
1		SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0,1M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRUECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	1.000	1 (UMA) UNIDADE DE PLACA DE CHAPA GALVANIZADA DE 3,0x1,5 METROS
1.2	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	3.600.000	300 METROS DE COMPRIMENTO X 12 DE LARGURA
2		TERRAPLANAGEM			
2.1	OBR-VIA-085	ESSCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (EXECUÇÃO, INCLUINDO REMOÇÃO PARA FORA DO LEITO ESTRADAL)	M3	540.000	300X12X015 (COMPRIMENTO, LARGURA, EXPRESSURA)
2.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	3.600.000	300X12 (COMPRIMENTO, LARGURA)
3		PAVIMENTAÇÃO			
3.1	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30. AF_11/2019	M2	3.420.000	300X11,40 DESCONTADO 30CM DE CADA LADO DA DE SARJETA, SENDO REPETIDO 1 VEZ
3.2	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	3.420.000	300X11,40 DESCONTADO 30CM DE CADA LADO DA DE SARJETA, SENDO REPETIDO 1 VEZ
3.3	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	102.600	300X11,40X0,03 (COMPRIMENTO, LARGURA, EXPRESSURA)
4		TRANSPORTES			
4.1	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	540.000	(300 X 12 X 0,15) X 1KM

Tyago Cardoso de Moura Souza
Engenheiro Civil
CREA-MG 197434/D

Tyago

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico

