


PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


	Orçamento Base para Licitação - OGU	Grau de Sigilo	#PUBLI CO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROponente / Tomador	Apelido do Empreendimento
		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES	Apoio A Projeto De Infraestrutura Esportiva - Reforma E Construção De Praça

DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
	Apoio A Projeto De Infraestrutura Esportiva - Reforma E Construção De Praça	SÃO JOÃO DAS MISSÕES /MG	29,25%	0,00%	0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1. Serviços Preliminares									
1.1	SINAPI	CPU	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (3,0x1,0)	M2	3,00	494,69	BDI 1	639,40	R\$ 1.918,19
1.2	SINAPI	98519	LIMPEZA MANUAL DE SOLO COM RASPAGEM SUPERICIAL. AF_05/2018	M2	696,00	1,43	BDI 1	1,85	R\$ 1.286,41



1.3	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE_AF_11/2019	M3	104,50	7,50	BDI 1	9,69	R\$ 1.013,01
								Subtotal:	R\$ 4.217,62
2. Piso									
2.1	SETOP	ED-9320	PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO	M2	146,50	75,89	BDI 1	98,09	R\$ 14.370,03
2.2	SINAPI	92404	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	230,00	69,71	BDI 1	90,10	R\$ 20.723,28
2.3	SINAPI	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	48,00	75,00	BDI 1	96,94	R\$ 4.653,05
								Subtotal:	R\$ 39.746,37
3. Alvenaria									

3.1	SINAPI	87478	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	168,20	45,94	BDI 1	59,38	R\$ 9.987,40
3.2	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	1,31	87,03	BDI 1	112,49	R\$ 147,36
3.3	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	13,10	87,47	BDI 1	113,06	R\$ 1.481,04
3.4	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	103,49	18,21	BDI 1	23,54	R\$ 2.435,81
3.5	SINAPI	33	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	KG	103,49	12,74	BDI 1	16,47	R\$ 1.704,13
3.6	SINAPI	95445	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRIBO CONTÍNUO HELICOIDAL. AF_10/2016	KG	34,34	11,90	BDI 1	15,38	R\$ 528,18
3.7	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	65,50	79,25	BDI 1	102,43	R\$ 6.709,28

3.8	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	168,20	5,29	BDI 1	6,84	R\$ 1.150,05
3.9	SINAPI	87548	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	168,20	18,73	BDI 1	24,21	R\$ 4.071,92
Subtotal:									R\$ 28.215,18
4. Pintura									
4.1	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	146,50	14,56	BDI 1	18,82	R\$ 2.756,99
4.2	SINAPI	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	47,80	6,96	BDI 1	9,00	R\$ 430,00
4.3	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	168,20	11,64	BDI 1	15,04	R\$ 2.530,55
Subtotal:									R\$ 5.717,54

5. Canteiro										
5.1	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	10,40	4,71	BDI 1	6,09	R\$ 63,31	
5.2	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	10,40	9,47	BDI 1	12,24	R\$ 127,30	
								Subtotal:	R\$ 190,61	
6. Obras Complementares										
6.1	SINAPI	97601	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	UN	7,00	57,79	BDI 1	74,69	R\$ 522,86	
6.2	SINAPI	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, DUPLO H = *2,5* M, COM LUMINÁRIA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	4,00	595,22	BDI 1	769,33	R\$ 3.077,32	
6.3	SINAPI	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	M	50,50	31,57	BDI 1	40,80	R\$ 2.060,64	
6.4	SINAPI	GPU	MESA DE PING PONG DE CONCRETO ARMADO	UN	1,00	2584,17	BDI 1	3340,07	R\$ 3.340,07	
6.5	SETOP	ED-48360	CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM)	UN	5,00	724,68	BDI 1	936,66	R\$ 4.683,30	
6.6	SETOP	ED-49572	REDE DE VOLEI COM MASTRO EM TUBO GALVANIZADO SEM PEDESTAL. INSTALAÇÃO	CJ	1,00	495,00	BDI 1	639,79	R\$ 639,79	

27829

6.7	SETOP	ED-15446	BANCO EM CONCRETO APARENTE, SEM ENCOSTO, POLIDO COM ACABAMENTO EM VERNIZ, ESP. 8CM, COMPRIMENTO 180CM, LARGURA 40CM, ALTURA 55CM, INCLUSIVE CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA	UN	3,00	284,30	BDI 1	367,46	R\$ 1.102,39
6.8	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM COM MURETA. AF_03/2021	M2	203,00	185,94	BDI 1	240,33	R\$ 48.787,04
6.9	SETOP	ED-50987	PORTAO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO	M2	7,00	345,91	BDI 1	447,09	R\$ 3.129,66
6.10	SINAPI	42440	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	2,00	946,93	BDI 1	1223,92	R\$ 2.447,84

6.11	SETOP	ED-51148	RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS	UN	2,00	302,77	BDI 1	391,33	R\$ 782,67
Subtotal:								R\$ 70.573,58	

Total:	R\$ 148.660,90
---------------	-----------------------

Tyago Cardoso De Moura Souza
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 197.434/D

Jair Cavalcante Barbosa
 Prefeito Municipal