



EMÓRIA DE CÁLCULO DOS CANTEIROS DA AVENIDA PADRE JUJ



ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	SERVIÇOS A EXECUTAR
1	INSTALAÇÕES			
	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m ²	2,88	(2,4*1,2)
2	PAVIMENTAÇÃO COM PEÇAS DE CONCRETO COM PISO INTERTRAVADO			
2.2	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	m ³	47,24	((33,40*1,2) + (34,9*1,2) + (36,3*1,2) + (36,30*1,2) + (39,0*1,2) + (18,30*1,2) + (33,40*1,2) + (27,5*1,2) + (32,0*1,2) + (25,5*1,2) + (148,4*1,5) + (81,2*1,5) + (54,1*1,5) + OBS: Canteiros a executar ainda (50,2*1,5) + (42,0*1,5)) x espessura de 5cm
2.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO. COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	m ²	944,97	(33,40*1,2) + (34,9*1,2) + (36,3*1,2) + (36,30*1,2) + (39,0*1,2) + (18,30*1,2) + (33,40*1,2) + (27,5*1,2) + (32,0*1,2) + (25,5*1,2) + (148,4*1,5) + (81,2*1,5) + (54,1*1,5) + OBS: Canteiros a executar ainda (50,2*1,5) + (42,0*1,5)
5	PAISAGISMO			
4.9	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2.00 M.	unidade	49,00	3+3+3+3+2+3+2+3+3+9+5+4+4+4
4.10	SERVIÇOS DIVERSOS			
	LIMPEZA GERAL	m ²	944,97	(33,40*1,2) + (34,9*1,2) + (36,3*1,2) + (36,30*1,2) + (39,0*1,2) + (18,30*1,2) + (33,40*1,2) + (27,5*1,2) + (32,0*1,2) + (25,5*1,2) + (148,4*1,5) + (81,2*1,5) + (54,1*1,5) + OBS: Canteiros a executar ainda (50,2*1,5) + (42,0*1,5)

Tyago Cardoso de Moura Souza
Engenheiro Civil
CREA-MG/197434/D

TYAGO CARDOSO DE MOURA SOUZA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 197.434/D

JAIR CAVALCANTE BARBOSA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES
CNPJ 01.612.486/0001-81