

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

INFORMAÇÕES GERAIS

Referências de Preços

- 1 SINAPI_01_2021
- 2 SETOP Norte 09_2020
- 3 DNIT_07_2020

Município: São João das Missões

Projeto: Pavimentação em CBUQ Avenida Padre Juiu

Responsável Técnico: Tyago Cardoso de Moura Souza


Nº CREA/CAU: 197434/D

BDI1: 29,74% - Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas


BDI2: 0,00% -

Data: 08/04/2021

Item	Código	Descrição	Unid.	BDI REF.	Quantidade Prevista	Preço (R\$)		Preço (R\$)	
						Sem BDI	Total	Com BDI	Total
Pavimentação em CBUQ Avenida Padre Juiu									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1	1.1	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRUECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	U	BDI1	1,000	1.088,76	1.088,76	1.412,56	1.412,56
							2.816,76		3.644,56
TERRAPLANAGEM									
1.2	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO AF_10/2018	M	BDI1	3.600,000	0,48	1.728,00	0,62	2.232,00
							8.370,00		10.872,00
2.1	OBR-VIA-085	REGULARIZAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (EXECUÇÃO, INCLUINDO REMOÇÃO PARA FORA DO LEITO ESTRADAL)	M3	BDI1	540,000	5,70	3.078,00	7,40	3.996,00
2.2	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO AF_11/2019	M2	BDI1	3.600,000	1,47	5.292,00	1,91	6.876,00
							134.274,67		174.199,41
3.1	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30 AF_11/2019	M2	BDI1	3.420,000	6,60	22.572,00	8,56	29.275,20
3.2	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C AF_11/2019	M2	BDI1	3.420,000	1,68	5.745,60	2,18	7.455,60
3.3	96995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF_11/2019	M3	BDI1	102,600	1.032,72	105.957,07	1.339,85	137.468,61
							37.673,04		48.753,67
4		TRANSPORTES							
4.1	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	BDI1	540,000	0,44	237,60	0,57	307,80
4.2	93176	TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 30000 L EM RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE SUPERIORES A 100 KM AF_02/2016	TXKM	BDI1	73.402,829	0,51	37.435,44	0,66	48.445,87
							38.102,40		49.436,80


 Tyago Cardoso de Moura Souza
 Responsável Técnico

Item	Codigo	Descrição	Unid.	BDI REF.	Quantidade Prevista	Preço (R\$)		Preço (R\$)	
						Sem BDI	Total	Com BDI	Total
5.1	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETAS CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	BDI1	1.120,000	34,02	38.102,40	44,14	49.436,80


 Eng.º Responsável Técnico
 CPF nº 000.000.000-00
 R. 000, 000 - 00000-000

Carimbo e Assinatura do Responsável Técnico