



## MEMÓRIA DE CÁLCULO



ITEM	Cod. Sinapi Setop ou composição de custo	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	FORMULA
		<b>CONJUNTO SANITÁRIO</b>			
<b>1.0</b>		<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>			
1.1	CPU	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (2,4X1,2)	M <sup>2</sup>	2,88	UMA UNIDADE DE 2,4M X 1,2 M
1.2	SINAPI	LMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA	M <sup>2</sup>	363,00	PERIMETRO DO CAMPO 363 METROS X 1 METRO DE LARGURA SENDO 0,5 PARA CADA LADO
1.3	SETOP	LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA DE 20 A 50 PONTOS	UNID.	2	2 UNIDADE DE LOCAÇÃO UMA DE CADA LADO
<b>2.0</b>		<b>SISTEMA DE VEDAÇÃO</b>			
2.1	CPU	TELA ALAMBRADO DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC , QUADRANGULAR /LOSANGULAR ,FD 2,11MM (14 BW G ),BITOLA FINAL = *2,8 MM ,MALHA 8X8 CM H = 2 M	M	363,00	(104 METROS + 104 METROS DE COMPRIMENTO) + (77,5 METROS DE LARGURA + 77,5 METROS DE LARGURA)
2.2	SETOP	PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO	M <sup>2</sup>	12,50	1 PORTÃO DE 3MX2,5M + DOIS PORTÕES DE 1MX2,5M

TYAGO CARDOSO DE MOURA SOUZA  
BARBOSA  
CREA: 197434/D  
MUNICIPAL

JAIR CAVALCANTE  
PREFEITO