



ORÇAMENTO - CALÇAMENTO E PAISAGISMO DOS CANTEIROS DA PREFEITURA DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG



Projeto: Construção de passeio nos canteiros central da Avenida Padre Juiu
Endereço: Avenida Padre Juiu
Local: São João das Missões-MG
Data do Orçamento: 04 de Abril de 2022
Área de intervenção: 944,97m²

Encargos sociais Horistas: 117,64%
Encargos sociais Mensalistas: 73,76%
Data Base Setop: Janeiro/2022
SINAPI Março de 2022 Desonerado
BDI: 29,81%

ITEM	CÓDIGO REFERÊNCIA	SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V.UNIT. (R\$) SEM BDI	VALOR UNIT. (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	
1 INSTALAÇÕES								
1.1	OMPOSIÇÃO SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m ²	2,88	R\$ 494,51	R\$ 641,92	R\$ 1.848,72	
							TOTAL ITEM 1	R\$ 1.848,72
2.2 PAVIMENTAÇÃO COM PEÇAS DE CONCRETO COM PISO INTERTRAVADO								
2.2.2	94968 SINAPI	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2:7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L.	m ²	47,24	R\$ 323,44	R\$ 419,85	R\$ 19.833,71	
2.2.3	93679 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM	m ²	944,97	R\$ 66,46	R\$ 86,27	R\$ 81.522,56	
							SUB - TOTAL ITEM 2.2	R\$ 101.356,27
2.5 PAISAGISMO								
2.5.4	98516 SINAPI	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M.	un.	49,00	R\$ 303,48	R\$ 393,94	R\$ 19.303,06	
							SUB - TOTAL ITEM 2.5	R\$ 19.303,06
5 SERVIÇOS DIVERSOS								
5.1	LIM-GER-005 SETOP	LIMPEZA GERAL	m ²	944,97	R\$5,17	R\$6,71	R\$6.340,74	

Tyago Cardoso de Moraes Souza
Engenheiro Civil
CREA-MG 197434/D

TOTAL ITEM 5		R\$ 6.340,74
TOTAL OBRA		R\$ 128.848,79

Notas

1	O prazo para execução dos serviços deve ser seguido rigorosamente.
2	Serviços não constantes nesta planilha, variações de quantitativo e/ou outras divergências não servirão como justificativa para possíveis aditivos após a contratação, devendo haver questionamento da LICITANTE junto à CONTRATANTE dentro do prazo previsto no processo licitatório.
3	Todos os materiais deverão ser adquiridos de acordo com as especificações contidas nos projetos e/ou cadernos de especificações/orçamento. Lembrando que são prioritárias as informações contidas nos projetos e memoriais técnicos.
4	No presente orçamento fica subentendido que, para todo material especificado, acrescenta-se a expressão "ou equivalente"; para atendimento de legislação vigente. Qualquer solicitação de alteração deverá ser feita conforme definido nas especificações técnica.

Tyago Cardoso de Moura Souza
 Engenheiro Civil
 CREA-MG 197434/D

JAIR CAVALCANTE BARBOSA
 PREFEITO MUNICIPAL

TYAGO CARDOSO DE MOURA SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL
 CREA: 197.434/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES
 CNPJ 01.612.486/0001-81