



COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU

BANCO DE DESENVOLVIMENTO
DE MINAS GERAIS

INFORMAÇÕES GERAIS

Município: São João das Missões

Projeto: Campo Society com Grama Sintética na Aldeia Riachinho

Responsável Técnico: Gerrard Tayon Ferreira Lopo

Nº CREA/CAU: 289963 MG

Data: 02/07/2025

Referências de Preços

1 Copasa_2025_02_Sudeste

2 Dnit_2025_01

3 Sinapi_2025_05

4 Sudecap_2025_04

5 Sicor_2025_01_Norte

Item	Código	Descrição	Unid.	Quantidade Prevista	Preço (R\$)	
					Unitário	Total
Campo Society com Grama Sintética na Aldeia Riachinho						
1	CPU-001	POSTE TRELIÇADO, PINTADO 02 DEMÃOS DE TINTA ESMALTE, EXTENSAO DE 8,00 M, 5 REFLETORES LED DE 400W , FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND			2.793,64
1.1	COT-002	Cruzeta dupla para colocação de projetor, da Metal Light ou similar	UND	1,000	436,27	436,27
1.2	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	M3	0,250	93,01	23,25
1.3	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	1,600	133,40	213,44
1.4	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	4,320	12,24	52,88
1.5	96556	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	0,250	941,33	235,33
1.6	34	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	KG	4,320	7,55	32,62
1.7	39746	CHUMBADOR DE ACO GALVANIZADO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA	UN	4,000	98,22	392,88
1.8	COT-004	Luminaria em LED p/ iluminação pública LED SMD AUTOVOLT 400 W, IP-66, IRC 70, FP>0,95, 160lm/w,16.000 lm e 54.000h, com	UND	5,000	229,00	1.145,00
1.9	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,250	28,98	152,15
1.10	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5,250	20,92	109,83